



Уважаемый клиент, благодарим за интерес к нашей компании! Мы хотим быть максимально прозрачны, поэтому сделали расширенный прайс на услуги монтажа, по которому Вы сможете составить финальную стоимость монтажа в Вашем случае. Все дополнительные детали Вы можете обсудить с любым из менеджеров по телефону 8 800 301 2262.

На сайте указана стоимость стандартного монтажа:

1. Бурение одного сквозного технологического отверстия необходимого диаметра (от 102 до 182мм), в стенах из кирпича, бетона, мягких минеральных материалов толщиной до 60см., и на высоте не более 1,7 от пола до центра сквозного отверстия
2. Теплошумоизоляция канала воздуховода с использованием трубы из вспененного полиэтилена или утепленной пластиковый трубы
3. Установка пластиковой уличной решетки белого цвета.
4. Навеска устройства на стену с использованием стандартного крепежа.
5. Проверка работоспособности установленного устройства
6. Инструктаж Заказчика о работе и обслуживании устройства.

Бурение стен из жестких материалов (бетон и панели из него, полнотелый кирпич) производится со станины, которая крепится к стене на анкер. Под анкер в стене необходимо сделать дополнительное отверстие диаметром 14-18мм и глубиной до 10см. Приборы высотой более 45см закрывают это отверстие своим корпусом. Приборы меньшим размером не закрывают. При возможности обои в месте анкерения разрезаются и отгибаются, что бы в дальнейшем заказчик мог запенить и подклеить обои обратно.

Если вы находитесь в процессе ремонта и вам необходим монтаж в 2 этапа: сначала бурение, потом навеска, то оплата рассчитывается как стандартный монтаж + навеска прибора.

Монтаж прибора, приобретенного не в нашей компании, стоит на 1000 руб. больше стандартной стоимости монтажа, указанной в прайсе.

Стоимость на работы:

№	Наименование работ	Стоимость
1	Стандартный монтаж бризера,клапана или рекуператора с бурением отверстия диаметром менее 152 мм	8500 руб.
1	Стандартный монтаж бризера,клапана или рекуператора с бурением отверстия диаметром более 152 мм	9500 руб.
2	Стандартный монтаж рекуператора Funai Fuji, Vakio Window	10000 руб.
3	Скидка на повторный стандартный монтаж любого из приборов по одному адресу за один выезд (не распространяется на приборы купленные не у нас и купленные на маркетплейсах)	-1000 руб.
4	Навеска прибора на готовое отверстие от застройщика	4500 руб.
5	Второй этап монтажа (1 этап был сделан нашей компанией)	3500 руб.
	Доплаты при нестандартном монтаже	
6	Доплата за удаление от МКАД	50 руб/км
7	Доплата за удаление от МКАД более 50км	75 руб/км
8	Дополнительное отверстие в т.ч. в парапете балкона/лоджии	4000 руб.

9	Прокладка трассы воздуховода	3000 руб./м
10	Бурение и монтаж подрозетника	1000 руб.
11	Штроба для силового кабеля (от 1м)	1200 руб/м
12	Штроба для воздуховода (кирпич/пеноблок) (от 1м)	2000 руб/м
13	Бурение на глубину от 60см до 100см	1400 руб.
14	Бурение на глубину от 100см (не суммируется с пунктом 12)	2500 руб.
15	Бурение в дереве, плитка (в т.ч. кафельная)	1400 руб.
16	Высота монтажа от пола более 1,7 м.	1400 руб.
17	Высотные работы на высоте от пола более 2,7 м.	2500 руб.
18	Изготовление и установка сэндвич панели вместо оконной рамы+монтаж прибора. Материалы входят в стоимость.	10500 руб.
19	Монтаж на готовый сэндвич	8500 руб.
20	Монтаж на готовый стеклопакет заказчика с отверстием	10500 руб.
21	Демонтаж и монтаж стеклопакета	3000 руб.
22	Работа с гипсокартоном / пластиковыми панелями / деревом	1400 руб.
23	Восстановление вырезанного куска гипсокартона для установки на нем бризера.	3000 руб.
24	Отверстие в сайдинге или сендвич панели.	1400 руб.
25	Выезд на замер. При приобретении прибора у нас предоставляется скидка на него на эту же сумму.	2500 руб.
26	Вывод в откос из легких материалов (металл, панели)	3500 руб.
27	Вывод в откос из плитки	4500 руб.
28	Бурение с рук (без станины) в газоблоке/кирпиче	2000 руб.
29	Бурение балконной бетонной стены с рук (до 15см)	3500 руб.
30	Скрытое подключение проводки (без учета стоимости штробления и прокладки кабеля)	1400 руб.
31	Бурение вент.фасада насквозь	3500-4500 руб.
32	Покраска решетки в цвет фасада по фото	600 руб.
33	Покраска решетки в цвет фасада по RAL	2500 руб.
34	Покраска решетки в цвет фасада по RAL от 2шт	1500р/шт
35	Покраска бризера в выбранный цвет по RAL	10000 руб.
36	Щит-проставка (для выравнивания стен поверхности стен)	2500 руб.
37	Изготовление короба (для выноса поверхности для навешивания бризера) с покраской в белый цвет	4500 руб.
38	Подъем оборудования (не выше 5 этажа, без лифта) – 100 руб. за один этаж. При наличии лифта подъем оборудования осуществляется бесплатно.	200 руб./этаж без лифта
39	Бурение стены со стороны улицы с установкой бурильного оборудования на фасад здания (требуется доступ к стене со стороны фасада, например - открывающаяся створка окна)	3500 руб.
40	Ожидание установщиками клиента по его вине.	1500 руб/час
41	“Ложный” выезд специалиста по вине заказчика	3000 руб
42	Парковочное место (если парковка платная) – оплачивается клиентом согласно тарифам	
43	Монтаж на армированный бетон/железо/камень – требует индивидуального расчета	
44	Изготовление стеклопакета под запрос заказчика — требует индивидуального просчета	
45	Помощь альпиниста при монтаже бризера — требует	

индивидуального просчета